

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области


« 28 » 12 2022 год

Васильев А.А.

2022 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГП КО
«Водоканал»


« » 2022 год

Мурадянц А.С.

2022 год

**План мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствии с установленными требованиями
ГП КО «Водоканал» в МО «Полесский городской
округ» на 2023-2029 гг.**

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в МО «Полесский ГО»

№п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Срок выполнения работ		Затраты на мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			начало	окончание		
1	г. Полесск					
1.1.		Разработка проектной документации станции водоподготовки г. Полесск производительностью 2500 м³/сут.	2024	2025	45 000	0 %
1.2.		Строительство станции водоподготовки в г. Полесск, производительностью 2500 м³/сут	2026	2028	650 000	Соответствие качества питьевой воды в г. Полесск нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 20 % снижение железа на 70 % снижение марганца на 33,3 %
1.3		Разработка проекта на замену водопроводных сетей в г. Полесске	2024	2026	1 500	
		Замена водопроводных сетей в г. Полесске	2024	2029	11 500	
2	пос. Февральское					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2023	2023	500	
2.1.		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2024	2024	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Февральское нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 50 % снижение железа на 90 %
2.2.		Капитальный ремонт скважин	2023	2023	4 000	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети пос. Февральское	2023	2023	410	
2.3.		Замена изношенных участков	2024	2024	2 500	

		водопроводной сети 1300 м.п.				снижение марганца на 90 %
3.	пос. Нахимово					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2024	2024	500	
3.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2025	2025	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Нахимово нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 50 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 90 %
3.2.		Капитальный ремонт скважин	2023	2023	4 000	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2024	2024	410	
3.3.		Замена изношенных участков водопроводной сети 1700 м.п.	2025	2025	3 200	
4.	пос. Головкино					
		Разработка проекта на станцию водоподготовки	2025	2025	500	
4.1		Строительство станции очистки воды	2026	2026	16 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Головкино нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 50 % снижение железа на 80 % снижение марганца на 50 % снижение окисляемости на 75 %
4.2		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2026	2027	410	
		Перенос водозаборного оголовка			1 200	
4.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 8379 м.п.	2027	2029	30 000	
5	пос. Залесье					
		Разработка проекта на устройство модульных станций водоподготовки	2024	2024	500	
5.1		Устройство трёх модульных станций водоподготовки производительностью 100 м³/сут с РЧВ	2025	2026	28 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Залесье нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 50 % снижение железа на 90 %
5.2		Капитальный ремонт скважин 4-х скважин	2024	2024	8 000	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2025	2025	410	
5.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2026	2029	4 100	

6	пос. Дальнее					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2025	2025	500	
6.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2026	2026	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Дальнее нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 50 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 % снижение жесткости на 22,2 %
6.2		Капитальный ремонт скважин	2025	2025	4 000	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2025	2025	250	
6.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1300 м.п.	2026	2027	2 500	
7	пос. Тюленино					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2023	2023	500	
7.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2024	2024	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Тюленино нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 50 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 66,6 %
7.2		Капитальный ремонт скважин	2024	2024	4 000	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2025	2025	300	
7.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1541 м.п.	2026	2029	3 000	
8	пос. Ивановка					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2026	2026	500	
8.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2027	2027	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Ивановка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение цветности на 33,3 % снижение железа на 70 %
8.2		Капитальный ремонт скважин	2025	2025	4 000	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2026	2026	220	
8.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1200 м.п.	2027	2029	2 200	
9	пос. Некрасово					
		Разработка проекта на устройство	2026	2026	500	

		модульной станции водоподготовки				
9.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2027	2027	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Некрасово нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение жесткости на 30 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 33,3 %
9.2		Капитальный ремонт скважин	2025	2025	4 000	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	200	
9.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1077 м.п.	2028	2029	2 000	
10	пос. Дружное					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2026	2026	500	
10.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2027	2027	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Некрасово нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
10.2		Капитальный ремонт скважин	2025	2025	4 000	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	240	
10.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1397 м.п.	2028	2029	2 400	